


- 30 W - OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA LED 30W, IP66, 4000K, KŁOSZ PRZECIWCZYSTY.
- LED12W - PROJEKTOR LED 12W Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI RUCHU.
- TR - ROZDZIELNICA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, IP65.
- 230/400V - ROZDZIELNICA NATYNKOWA STACJONARNA IP44, 2 GNIAZDA 230V, 3P + 1 GNIAZDO 400V 5P + WYŁĄCZNIK CAŁOŚĆ 0-1.
- PWP - PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU.
- W - ISTNIEJĄCY WENTYLATOR DACHOWY.
- R<30 Ohm - UZIOM PIONOWY PRĘTOWY, 3xØ18 mmx 1300 mm + FeZn 25x4 mm.
- KORYTKO - KORYTKO KABLOWE OCYNKOWANE SZER. 100 mm.
- OSPRZĘT INSTALACYJNY HERMETYCZNY NATYNKOWY.
- PRZEWODY INSTALACJI NIEOZNACZONE WYKONAĆ JAKO 3-ŻYŁOWE (L+N+PE).



Temat :	Rzut przyziemia (pom. garażowe nr 1A). Instalacje elektryczne.			
Obiekt :	Remont budynków garażowych na ul. Sikorskiego 67. Jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wlkp., obr. ewid. 086101_1.0006 Słoneczne, dz. bud. 2256, 2258, 2261, 2264.			
Inwestor :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kos. Gdyńskich 47.			
Projektant :	Zbigniew Kamiński	Jhm	Skala	1 : 50
Uprawnienia :	Upr. bud. 91/87/Gw w specjal. inst. elektr.		Data	10.02.2018r.
			Nr. rys.	E-1